

Reference Sheet 136

Drying Plant for Paddy



Type / Type / Typ:	<i>Nøglefærdigt Ristørringsanlæg - Turn Key Drying plant for paddy - Turn key Anlage für Reis</i>
Kunde / Customer / Kunde:	<i>LPN - Bernas Syarikat Padiberas National Berhad, Malaysia</i>
Leveret / Delivered / Geliefert:	<i>1995</i>
Kapacitet / Capacity / Leistung:	<i>22.500 t (2 identical plants)</i>
Produkt / Product / Erzeugnis:	<i>Ris - Paddy - Reis</i>



Detailoplysning / Detailinformation / Detailauskunft

*Indtag og forrensning: 4 x indtag 40 t/h - transport og rensning 80 t/h - 12 stk siloer 180t.
Tørrerisektion: 2 stk. gennemløbstørrerier 25 t/h - 1 stk gennemløbstørreri 50 t/h - transport og rensning 50 t/h.
Transport og opbevaring: transport og rensning 25 t/h - 2 stk. udlastn. siloer 20 t/h - 2 stk plansiloer 10.000t.
Hjælpeudstyr: Støvafugning - computerstyret kontrol panel - temperatur og fugtighedsmåleudstyr - laboratorieudstyr.*

*Intake and precleaning sections: 4 x bulk receivals 40 t/h - grain handling equipment 80 t/h - 12 x holding bins.
Drying section: 2 x continuous flow dryers 25 t/h - 1 x continuous flow dryer (twin) 50 t/h - grain handling equipment 50 t/h. Transfer and bulk storage section: grain handling equipment 25 t/h - 2 x garner bins 20 t/h - 2 x flat bottom warehouse 10.000t - Auxiliary facilities: dust filter system - computerized control system - temperature and moisture control system - grain sampling.*

Annahme und Vorreinigung: 4 x Annahme 40 t/h - Förderung und Reinigung 80 t/h - 12 x Silos 180t. Trockner: 2 x Durchlauf Trockner 25 t/h - 1 Durchlauf Trockner 50 t/h - Förderung und Reinigung 50 t/h. Förderung und Aufbewahrung: Förderung und Vorreinigung 25 t/h - 2 x Entladungssilo 20 t/h - 2 x Miete 10.000t. Hilfsmaschinen: Aspirationssystem - Kontrolltafel - Temperatur und Feuchtigkeits Überwachungsanlage - Laborausüstung.